

г. Иваново, ул. Парижской Коммуны 3А, т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

***НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ***

***Г. ПЛАВСК УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ
ТОМ 18 (КОЛИЧЕСТВО ТОМОВ 19)***


Ситуационный план



***Существующая дорожно-
транспортная ситуация***

Откосы слева			
Тротуары слева		0,013 - 0,204, (191 м), а/д, ш 2,0 м	0,208 - 0,338, (130 м), а/д, ш 2,0 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	0,013	0,017
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане		R=204,7, L=75	R=57, L=84
Продольный профиль		0,076	0,111
Видимость в обратном направлении			R=318,7, L=188

г. Плавск ул. Пролетарская
0,000 - 0,352



Видимость в прямом направлении		0,090	0,140
Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине	0,000	0,017
Тротуары справа		0,000 - 0,017 (17 м), а/д, ш 1,5 м	
Откосы справа			

*Проектные решения по
организации дорожного движения*

Откосы следа								
Тротуары следа			0,013 - 0,204, (191 м), а/д, ш 2,0 м				0,208 - 0,338, (130 м), а/д, ш 2,0 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине							
	На разделительной							
Дорожная разметка следа								
Элементы в плане								
Продольный профиль			R=204,7, L=75	R=57, L=84	R=318,7, L=188			
Видимость в обратном направлении								

2. Плавск ул. Пролетарская
0,000 - 0,352



Видимость в прямом направлении								
Дорожная разметка справа								
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							
Тротуары справа			0,000 - 0,011 (17 м), а/д, ш 1,5 м					
Откосы справа								

Ведомость дорожных знаков

г. Плавск ул. Пролетарская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.12.2	Опасные повороты	II	-	0,017	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,045	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,065	Установлено	1	Примыкание справа "Ул. Пролетарская" на 0,064
2.1	Главная дорога	II	-	0,080	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,110	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,125	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд" на 0,122
2.1	Главная дорога	II	-	0,130	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,322	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,345	Установлено	1	Примыкание слева "Ул. Пролетарская" на 0,344
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		8					

Запрещающие знаки

3.20	Обгон запрещён	II	-	0,045	Требуется	1	Справа
3.20	Обгон запрещён	II	-	0,045	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,013	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,013	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,017	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,017	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.2.1	Зона действия	II	-	0,017	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,045	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,065	Требуется	1	Примыкание справа "Ул. Пролетарская" на 0,064
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,080	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,322	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,345	Требуется	1	Примыкание слева "Ул. Пролетарская" на 0,344
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	6
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	15
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	21

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

г. Плавск ул. Пролетарская

№ км	1.1		1.5	1.14.1		Итого	
		Краска	Краска		Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,80	0,80	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	4,00	4,00	-	-
Единицы	м	м	м	м ²	м ²	м ²	м ²
0,000 - 0,352	146,65	76,00	100,00	11,20	11,20	35,27	11,20
Длина, км	0,147	0,076	0,100				
Привед. длина, км	0,147	0,019	0,075			0,241	
Площадь, м ²	14,67	1,90	7,50	11,20	11,20	35,27	11,20

Ведомость вертикальной дорожной разметки

г. Плавск ул. Пролетарская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер	Высота, м	Ширина, м	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м ²			Состояние
									Чёрный	Белый	Всего	
1	0,078	Справа от дороги	2.1.3	1			1	Краска	0,5	0,5	1	К нанесению
2	0,114	Справа от дороги	2.1.3	1			1	Краска	0,5	0,5	1	К нанесению
3	0,142	Справа от дороги	2.1.3	1			1	Краска	0,5	0,5	1	К нанесению
4	0,176	Справа от дороги	2.1.3	1			1	Краска	0,5	0,5	1	К нанесению
5	0,208	Справа от дороги	2.1.3	1			1	Краска	0,5	0,5	1	К нанесению
6	0,238	Справа от дороги	2.1.3	1			1	Краска	0,5	0,5	1	К нанесению
7	0,266	Справа от дороги	2.1.3	1			1	Краска	0,5	0,5	1	К нанесению
8	0,292	Справа от дороги	2.1.3	1			1	Краска	0,5	0,5	1	К нанесению
9	0,322	Справа от дороги	2.1.3	1			1	Краска	0,5	0,5	1	К нанесению
Итого к нанесению								Все	4,5	4,5	9	

Ведомость дорожного ограждения

г. Плавск ул. Пролетарская

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами		Фактически установленные			Демонтаж существующего ограждения, м	Установка нового ограждения, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Дата установки						
1	0,003	0,011			У1 (130 кДж)	8				Левая обочина	21ДО/130—0,75×2,00—1,50 (0,42): ГОСТ 26804-2012	0,75	Насыпь
Итого:						8							

Ведомость пешеходных ограждений

г. Плавск ул. Пролетарская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,000	0,017	17	17			Правая обочина	УПО-Д/1,10—2,00	1,1		Насыпь
Итого:			17	17							

Ведомость пешеходных переходов

г. Плавск ул. Пролетарская

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,015	наземный	в одном уровне	
			количество	
			1	
Итого:	наземных в одном уровне			
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость искусственного освещения

г. Плавск ул. Пролетарская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,018		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,046	0,046		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,078	0,114		2/2	36	2/2	36	0/0	0	Правая кромка
4	0,142	0,142		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,176	0,266		2/2	90	2/2	90	0/0	0	Правая кромка
6	0,208	0,208		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,238	0,238		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,292	0,292		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,322	0,322		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				11/11	126	5/5	126	6/6		

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

г. Плавск ул. Пролетарская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,000	0,017	Справа	1,5		Асфальтобетон	17	17	
2	0,013	0,204	Слева	2		Асфальтобетон	191	191	
3	0,208	0,338	Слева	2		Асфальтобетон	130	130	
Итого:							338	338	

Ведомость бортового камня (бордюра)

г. Плавск ул. Пролетарская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,000	0,017	Правая кромка	17	0,2	Бетон	Установлено
2	0,013	0,204	Левая кромка	186	0,2	Бетон	Установлено
3	0,017	0,057	Правая кромка	49,2	0,2	Бетон	Требуется
4	0,061	0,119	Правая кромка	71,2	0,2	Бетон	Требуется
5	0,124	0,323	Правая кромка	199,6	0,2	Бетон	Требуется
6	0,208	0,338	Левая кромка	130,9	0,2	Бетон	Установлено
				Установлено	333,89		
				Требуется	320,04		
				К демонтажу			